

PRZEDMIAR ROBÓT STO-01-202

Budowa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych
zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Rodzaj robót: Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
Lokalizacja: 64-800 Chodzież

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

Sporządzający: inż. Michał Wendland

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 23-05-2022

SPIS DZIAŁÓW

PRZEDMIAR ROBÓT STO-01-202

Budowa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych
zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Rodzaj robót: Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
Lokalizacja: 64-800 Chodzież

Zamawiający: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR STO-01-202

Strona 1

23-05-2022

SYKAL-003205

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U
-------	-----------------------

1	CPV 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
---	--

PRZEDMIAR ROBÓT STO-01-202

Budowa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych
zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży
Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
Rodzaj robót: Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
Lokalizacja: 64-800 Chodzież

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR STO-01-202

Strona 1

23-05-2022

SYKAL-003205

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45420000-7: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie			
1	1	KNR 401-09-29-06-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwierno-uchylne 1-dzielne pow do 1,5 m ²	m ²	0,969
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ul. Żeromskiego nr 14A/8	0,85*1,14		0,969
1	2	KNR 401-09-29-07-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwieralne 1-dzielne pow ponad 1,5 m ²	m ²	3,335
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ul. Żeromskiego nr 16/17	2*(1,15*1,45)		3,335
1	3	KNR 401-09-29-10-00	Wymiana okna zespolonego na okno PCW rozwierno-uchylne 2-dzielne pow do 2,5 m ²	m ²	8,400
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ul. Żeromskiego nr 22/11	1,50*1,40		2,100
		2 Ul. Żeromskiego nr 14A/8	1,50*1,40		2,100
		3 Ul. Żeromskiego nr 16/17	2*(1,50*1,40)		4,200
1	4	KSNR S003-07-02-06-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²	3,850
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ul. Kościuszki 14/1	0,90*2,00		1,800
		2 Ul. Zamkowa nr 19B/6	1,00*2,05		2,050
1	5	KNR 401-03-54-11-00	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	metr	9,850
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Ul. Żeromskiego nr 22/11	1,60		1,600
		2 Ul. Żeromskiego nr 14A/8	1,60+0,95		2,550
		3 Ul. Żeromskiego nr 16/17	2*1,60+2*1,25		5,700
1	9	KNR 401-09-29-12-00	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe PCW	m ²	6,051
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 UL.Żeromskiego nr 22/11	0,85*2,40		2,040
		2 UL.Żeromskiego nr 14A/8	0,88*2,24		1,971
		3 UL.Żeromskiego nr 16/17	0,85*2,40		2,040
1	10	KNR 401-03-21-02-00	Podokienniki wewnętrzne z PCV komorowe z nakładkami kolor biały	szt	7,000
1	11	MAT 2770110	Nawiewniki okienne higrosterowalne	szt	5,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Żeromskiego nr 22/11	1		1,000
		2 Żeromskiego nr 14A/8	2		2,000
		3 Żeromskiego nr 16/17	2		2,000
1	12	KNR 401-01-08-09-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	3,000
1	13	KNR 401-01-08-10-00	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	40,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	8*5,00		40,000

LIMIT ILOŚCIOWY

PRZEDMIAR ROBÓT STO-01-202

Budowa: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach mieszkalnych
zarządzanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej w Chodzieży
 Obiekt: Budynki mieszkalne wielorodzinne
 Rodzaj robót: Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
 Lokalizacja: 64-800 Chodzież

Inwestor: Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
64-800 Chodzież
ul. Młyńska nr 3

PRZEDMIAR STO-01-202

Strona 1

23-05-2022

SYKAL-003205

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
ROBOCIZNA				
1	999	Robotnik budowlany	r-godz	125,88
MATERIAŁY				
1	1344120	Kotwy rozporowe	szt	95,60
2	1471201	Masa uszczelniająca "Silikon"	kg	1,05
3	1471399	Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn	dm ³	5,78
4	1589000	Drzwi balkonowe z tworzyw sztucznych	m ²	6,05
5	1589010	Okno z tworzyw sztucznych	m ²	12,70
6	1740110	Gips budowlany szpachlowy	kg	42,70
7	2382511	Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27"	kg	76,85
8	2715299	Ościeżnice stalowa Termo	m ²	3,85
9	2719010	Drzwi zewnętrzne ocieplone pianką poliuretanową w okleinie	m ²	3,85
10	2770000	Parapety okienne z PVC	metr	7,00
11	2770110	Nawiewniki okienne higrosterowalne	szt	5,00
12	3930000	Woda przemysłowa	m ³	0,08
SPRZĘT				
1	34212	Wyciąg szybowy 1,5 Mg	m-godz	0,85
2	34312	Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,98
3	39000	Środek transportowy (1)	m-godz	1,13
4	39521	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	3,11
5	43211	Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,28